

Zmluva o dielo č.1/2022

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Čl.I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Suchá Hora
Sídlo: č. 252, 027 13 Suchá Hora
Zastúpená: Ing. Miloš Šustek, starosta obce
IČO: 00314871
DIČ: 2020571784
Číslo účtu: Sk 35 0200 0000 0000 2022 3332
Tel, fax: +421917533780
E-mail: starosta@suchahora.eu

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MBM-GROUP, a.s.
Sídlo: Miletičova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
V zastúpení: Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČO: 36 740 519
IČ DPH: 2022337548
DIČ: SK2022337548
Číslo účtu: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Zástupca vo veciach technických: Ing. Jaroslav Duleba
Tel, fax: +421 911 919 000
E-mail: technicke@mbmgroup.sk

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní – zákazka s nízkou hodnotou – uskutočnenie stavebných prác.

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: „**Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská**“ (ďalej len „Dielo“) podľa:
- a) podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1)
 - b) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať
 - c) podmienok vo výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela.
- 2.2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávateľia porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za

nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

Čl. 3. Lehota plnenia

- 3.1 Miesto plnenia : Obec Suchá Hora
Termín realizácie: do 1 mesiaca od prevzatia staveniska zhotoviteľom.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie Diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.4. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4. Cena Diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	15 725,27 EUR
DPH 20%	3 145,05 EUR
Cena spolu s DPH	18 870,32 EUR

- 4.2. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
 - c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
 - d) v prípade vykonania niektorých prác, resp. činností neuvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako potrebné a Objednávateľ ich odsúhlasí,
 - e) na základe § 18 Zákona o Vrejenom obstarávaní
- 4.3. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
- 4.5. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať po zhotovení diela na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom, ktorej splatnosť je 30 dní.
- 5.2. Faktúru Zhotoviteľ vystaví po zrealizovaní prác na diele spolu s príslušnou DPH na fakturované práce.
- 5.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti, ktorá bude stanovená v zmysle Obchodného zákonníka odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. Faktúra podľa predchádzajúcej vety musí zohľadňovať všetky požiadavky objednávateľa na rozsah a kvalitu diela, inak je neplatná.

- 5.6 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 2 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a stavebným dozorom, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.

Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávatelovi. Faktúra sa považuje za doručенú tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

- 5.7 Objednávateľ neposkytne preddavky ani zálohové platby na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov (šesťdesiat mesiacov); Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela). Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa výkazu výmer, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

- V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia Diela, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania až do jeho prevzatia.
- Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.
- V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

- objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.
- Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zápisnične a o odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.

8.2. Realizácia:

- zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
- vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- zhotoviteľ uhrádza, odbory energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- pri odovzdaní Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál, potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o

životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

- 8.2.8. Objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 8.2.9 Zhotoviteľ musí urobiť také bezpečnostné opatrenia aby nedošlo k úrazu osôb pohybujúcich sa v okolí staveniska.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy, riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.
 - b) ak Zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia realizácie diela uvedený v čl.3.1.
 - c) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - d) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
 - e) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:
- a) ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie diela ani v primeranej lehote, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok.
 - b) objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.
- 9.3. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.
Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov,

- ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. živelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhlásenie mimoriadneho stavu, núdzového stavu a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.11 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebný dozor najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 11.10. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Ľubomír Gluščík.

Čl. 12 .Záverečné ustanovenia

- 12.1. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 12.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 12.4. Neoddeliteľnou prílohou č.1 zmluvy je podrobný položkový rozpočet odsúhlasený objednávateľom.

- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Suchej Hore dňa 30.03.2022


V Bratislave, dňa 30.3.2022

Objednávateľ



Obec Suchá Hora
Ing. Miloš Šustek, starosta obce

Zhotoviteľ



Bc. Alena Nováková, predseda
predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 012_B
Stavba: Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

JKSO:
Miesto: S.Hora

KS:
Dátum: 1.3.2022

Objednávateľ:
Obec Suchá Hora

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 725,27

DPH základná
znížená

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
15 725,27

Výška dane
0,00
3 145,05

Cena s DPH

v

EUR

18 870,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 012_B

Stavba: Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

Mesto: S.Hora

Dátum: 01.03.2022

Objednávateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestské Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		15 725,27	18 870,32
1	Dlaždený chodník (pred kostolom), prekrytie rigolu chodníkom dlaždeným = 46 bm	8 860,93	10 633,12
2	Pokládka žľabov a prídlážby (nová) = 33 bm	2 535,06	3 042,07
3	Dva vjazdy -DMT a MTZ rúr (6 + 11m)	1 612,77	1 935,32
4	Asfaltovanie - 2 ks vjazdy	748,65	898,38
5	Pokládka ekodrenov - 12m	1 967,86	2 361,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

Objekt:

**1 - Dláždený chodník (pred kostolom), prekrytie rigolu chodníkom
dlaždeným = 46 bm**

JKSO:

Miesto: S.Hora

Objednávateľ:

Obec Suchá Hora

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 860,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 860,93	20,00%	1 772,19

Cena s DPH

v EUR

10 633,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

Objekt:

**1 - Dlaždený chodník (pred kostolom), prekrytie rigolu chodníkom
dlaždeným = 46 bm**

Miesto:

S.Hora

Dátum:

01.03.2022

Objednávateľ:

Obec Suchá Hora

Projektant:**Zhotoviteľ:**

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 860,93

HSV - Práce a dodávky HSV

8 860,93

1 - Osadenie a dodávka rúr navyč

3 543,53

2 - Zakladanie

218,30

5 - Komunikácie

1 463,07

8 - Rúrové vedenie

1 680,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 790,01

D1 - PRÁCE A DODÁVKY -naviac

164,71

99 - Presun hmôt HSV

165,93

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

Objekt:

**1 - Dláždený chodník (pred kostolom), prekrytie rigolu chodníkom
dlaždeným = 46 bm**

Miesto:

S.Hora

Dátum:

01.03.2022

Objednávateľ:

Obec Suchá Hora

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 860,93

D HSV Práce a dodávky HSV

8 860,93

D 1 Osadenie a dodávka rúr navyiac

3 543,53

1	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	18,400	7,10	130,64
2	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	18,400	9,90	182,16
3	K	114203102.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so zaliatymi škárami cementovou maltou	m3	10,396	25,07	260,63
4	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,847	42,25	35,79
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	23,000	19,51	448,73
6	K	162401116	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 spevnená cesta do 2000 m	m3	23,000	4,89	112,47
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,000	0,75	17,25
8	K	211571101.SR	Zásyp potrubia z kameniva drobného ťaženého triedeného 0-32 mm	m3	19,522	35,69	696,74
9	K	871383122	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 400. tesnenie gum. krúžkami	m	46,000	1,90	87,40
10	M	286140013800	Rúra PRAGMA ID, DN 400, dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN8, PIPELIFE	ks	7,823	200,91	1 571,72

D 2 Zakladanie

218,30

11	K	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	4,140	52,73	218,30
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie

1 463,07

28	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	46,000	14,17	651,82
29	M	592460010100.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	46,920	17,29	811,25

D 8 Rúrové vedenie

1 680,09

14	K	877394148.S	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 400	ks	2,000	8,13	16,26
15	M	286540075400.S	Koleno PP, DN 400x45° korugované pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	98,62	197,24
16	K	894221315.S	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s kalovou nádržkou DN 800-900	ks	1,000	1 267,16	1 267,16
17	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceťového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	10,13	10,13
18	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	1,000	189,30	189,30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 790,01

19	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou obrubou	m	46,000	10,03	461,38
20	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	46,460	8,68	403,27
21	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,680	106,96	393,61
22	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	46,000	6,08	279,68
23	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	35,806	1,63	58,36
24	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,806	0,35	12,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	35,806	0,46	16,47
D D1 PRÁCE A DODÁVKY -naviac							164,71
26	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,806	4,60	164,71
D 99 Presun hmôt HSV							165,93
27	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	79,392	2,09	165,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

Objekt:

2 - Pokládka žľabov a prídlážby (nová) = 33 bm

JKSO:

Miesto:

S. Hora

KS:

Dátum:

01.03.2022

Objednávateľ:

Obec Suchá Hora

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 535,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 535,06	20,00%	507,01

Cena s DPH

v EUR

3 042,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

Objekt:

2 - Pokládka žľabov a prídlažby (nová) = 33 bm

Miesto:

S.Hora

Dátum:

01.03.2022

Objednávateľ:

Obec Suchá Hora

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**2 535,06**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 535,06

1 - Osadenie a dodávka rúr navyše

518,95

2 - Zakladanie

208,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 749,08

D1 - PRÁCE A DODÁVKY -naviac

1 712,69

99 - Presun hmôt HSV

58,22

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

Objekt:

2 - Pokládka žlabov a pridlažby (nová) = 33 bm

Miesto:

S.Hora

Dátum:

01.03.2022

Objednávateľ:

Obec Suchá Hora

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružii Spracovateľ:

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 535,06

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 535,06				
D	1	Osadenie a dodávka rúr navyiac	518,95				
1	K	114203102.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so zaliatymi škárami cementovou maltou	m3	7,458	25,07	186,97
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,200	19,51	257,53
3	K	162401116	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 spevnená cesta do 2000 m	m3	13,200	4,89	64,55
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	13,200	0,75	9,90
D	2	Zakladanie	208,81				
5	K	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	3,960	52,73	208,81
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 749,08				
6	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	14,916	1,63	24,31
7	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,916	0,35	5,22
8	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	14,916	0,46	6,86
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY -naviac	1 712,69				
9	M	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60, 1xšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	110,900	4,66	516,79
10	K	935112211.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	33,000	9,49	313,17
11	K	935112112.S	Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	m2	33,000	16,95	559,35
12	M	592270000900.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 42-50, rozmer 500x250x60 mm	ks	132,003	1,93	254,77
13	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,916	4,60	68,61
D	99	Presun hmôt HSV	58,22				
14	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,857	2,09	58,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

Objekt:

3 - Dva vjazdy -DMT a MTZ rúr (6 + 11m)

JKSO:

Miesto: S.Hora

KS:

Dátum: 01.03.2022

Objednávateľ:

Obec Suchá Hora

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 612,77

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	1 612,77	20,00%	322,55

Cena s DPH

v EUR

1 935,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

3 - Dva vjazdy -DMT a MTZ rúr (6 + 11m)

S.Hora

Dátum: 01.03.2022

Obec Suchá Hora

Projektant:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička Spracovateľ:

Číslo - Popis

Cena celkom [EUR]

Prvky z rozpočtu

1 612,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 612,77

1 - Osadenie a dodávka rúr navyše

1 063,55

2 - Zakladanie

94,12

8 - Rúrové vedenie

252,62

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

166,12

99 - Presun hmôt HSV

36,36

ROZPOČET

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

3 - Dva vjazdy -DMT a MTZ rúr (6 + 11m)

S.Hora

Dátum: 01.03.2022

Obec Suchá Hora

Projektant:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Práca z rozpočtu						1 612,77
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 612,77
D	1	Osadenie a dodávka rúr naviac				1 063,55
K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3-prehlbenie	m3	6,800	19,51	132,67
K	162401116	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 spevnená cesta do 2000 m	m3	6,800	4,89	33,25
K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	6,800	0,75	5,10
K	211571101.SR	Zásyp potrubia z kameniva drobného ťaženého triedeného 0-32 mm	m3	7,215	35,69	257,50
K	871383122	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 400, tesnenie gum. krúžkami	m	17,000	1,90	32,30
M	286140013800	Rúra PRAGMA ID, DN 400, dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN8, PIPELIFE	ks	3,000	200,91	602,73
D	2	Zakladanie				94,12
K	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	1,785	52,73	94,12
D	8	Rúrové vedenie				252,62
K	812379011.S	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 -0,460 t	m	17,000	14,86	252,62
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				166,12
K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou obrubou	m	5,000	10,03	50,15
M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	5,000	8,68	43,40
K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,500	106,96	53,48
K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,820	1,63	12,75
K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,820	0,35	2,74
K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	7,820	0,46	3,60
D	99	Presun hmôt HSV				36,36
K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	17,397	2,09	36,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

Objekt:

4 - Asfaltovanie - 2 ks vjazdy

JKSO:

Miesto: S.Hora

KS:

Dátum: 01.03.2022

Objednávateľ:

Obec Suchá Hora

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:**IČO:**

IČ DPH:

Spracovateľ:**IČO:**

IČ DPH:

Poznámka:**Cena bez DPH****748,65**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	748,65	20,00%	149,73

Cena s DPH**v EUR****898,38****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

Objekt: 4 - Asfaltovanie - 2 ks vjazdy

Miesto: S.Hora

Dátum: 01.03.2022

Objednávateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpočtu	748,65
D1 - PRÁCE A DODÁVKY -naviac	515,45
5-1 - Komunikácie -asfaltovanie naviac	514,40
HSV - Práce a dodávky HSV	233,20
8 - Rúrové vedenie	185,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	29,73
99 - Presun hmôt HSV	17,83

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

Objekt:

4 - Asfaltovanie - 2 ks vjazdy

Miesto:

S.Hora

Dátum:

01.03.2022

Objednávateľ:

Obec Suchá Hora

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružii Spracovateľ:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu						748,65	
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY -naviac				515,45	
1	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,228	4,60	1,05
D	5-1	Komunikácie -asfaltovanie naviac				514,40	
1	K	57.612	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu, dechtu, emulzie 0,5 - 0,8 kg/m2	m2	40,000	0,30	12,00
2	K	577134221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. nad 3 m	m2	40,000	6,12	244,80
3	K	577135122	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 40 mm, š. nad 3 m	m2	40,000	6,44	257,60
D	HSV	Práce a dodávky HSV				233,20	
D	8	Rúrové vedenie				185,64	
4	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	92,90	92,90
5	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	85,61	85,61
7	X	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	0,720	9,90	7,13
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				29,73	
6	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,800	6,08	29,18
8	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnanim na vzdialenosť do 1 km	t	0,228	1,63	0,37
9	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,228	0,35	0,08
10	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnanim bez zhutnenia	t	0,228	0,46	0,10
D	99	Presun hmôt HSV				17,83	
11	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	8,529	2,09	17,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba:

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

Objekt:

5 - Pokládka ekodrenov - 12m

JKSO:**Miesto:**

S.Hora

KS:**Dátum:**

01.03.2022

Objednávateľ:

Obec Suchá Hora

IČO:**IČ DPH:****Zhotoviteľ:**

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:**IČO:****IČ DPH:****Spracovateľ:****IČO:****IČ DPH:****Poznámka:****Cena bez DPH****1 967,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 967,86	20,00%	393,57

Cena s DPH**v EUR****2 361,43****Projektant****Spracovateľ****Dátum a podpis:****Pečiatka****Dátum a podpis:****Pečiatka****Objednávateľ****Zhotoviteľ****Dátum a podpis:****Pečiatka****Dátum a podpis:****Pečiatka**

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia rigolu pri kostole, ul. Farská

5 - Pokládka ekodrenov - 12m

S.Hora

Dátum: 01.03.2022

Objavateľ:

Obec Suchá Hora

Projektant:

Objaviteľ:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička Spracovateľ:

Objekt - Popis

Cena celkom [EUR]

Práca z rozpočtu

1 967,86

HSV - Práce a dodávky HSV

1 967,86

1 - Osadenie a dodávka rúr navyše

75,45

2 - Zakladanie

63,28

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 812,54

99 - Presun hmôt HSV

16,59

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia pri kostole, ul. Faršová

Objekt:

5 - Pevnosť odrenov - 12m

Miesto:

S.Hora

Dátum:

01.03.2022

Objednávateľ:

Obec Suchá Hora

Projektant:

Zhotoviteľ:

SBM-GROUP, a.s., Mláčova 1 821 08 Bratislava - mestská časť Ružin Spracovateľ:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						1 967,86
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 967,86
D	1	Osadenie a dodávka rúr zvonac				75,45
1	K	1322012000 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,000	19,51	58,53
2	K	1624011000 Vodor. premiestnenie výkop horn. 1-4 spevnená cesta do 2000 m	m3	3,000	4,89	14,67
3	K	1712012000 Uloženie sypaniny na skládanie	m3	3,000	0,75	2,25
D	2	Zakladanie				63,28
K	2125721000 Lážko pre trativod z kamenného drobného ťaženého	m3	1,200	52,73	63,28	
D	5	Komunikácie				0,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 812,54
5	K	9181011000 Lážko pod obrubníky, korytnky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,440	106,96	154,02
6	K	9351142000 Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	m	12,000	13,17	158,04
7	M	5922710000 Odvodňovací žľab plytký BGF-Z SV G NW 100, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	12,000	61,97	743,64
8	M	5922710000 Rieškový rošt, šírky 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlouzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	12,000	61,60	739,20
9	M	5922710000 Člná, koncová stena NW 100, výška 100 mm, pozinkovaná, HYDRO BG	ks	4,000	4,41	17,64
D	99	Presun hmôt HSV				16,59
10	K	9982251000 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým alebo železným dĺžky objektu	t	7,937	2,09	16,59