

Názov žiadateľa:	Obec Suchá Hora	
Názov projektu:	Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora	
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl	
Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	

[illegible]

Materiálnotechnické nábytkové vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	7 035,17	7 035,17	8 442,20	2 644,68	2 512,45	5 797,52
Materiálnotechnické vybavenie pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	5 499,80	5 499,80	6 599,76	2 444,15	2 321,94	4 155,61
SPOLU Hlavná aktivita č.3					12 534,97	15 041,96	5 088,83	4 834,39	9 953,13
Hlavná aktivita č. 4				Stavebné úpravy objektu starej budovy MŠ					

Stavebné práce- pôvodný objekt MŠ	021 Stavby	súbor	1,00	178,08	178,08	213,70	213,70	203,01	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č.4				178,08	213,70	213,70	203,01	0,00	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)				378 751,43	454 501,72	221 393,60	210 323,92	233 108,12	
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Publicita a iné podporné aktivity	518 Ostatné služby	projekt	1,00	800,00	800,00	960,00	0,00	0,00	960,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity				800,00	960,00	0,00	0,00	960,00	
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) *	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)				800,00	960,00	0,00	0,00	960,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)				379 551,43	455 461,72	221 393,60	210 323,92	234 068,12	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Suchá Hora
Názov projektu	Výstavba Materskej školy v obci Suchá hora
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba objektu materskej školy a stavebné úpravy starého objektu						
1	Odstránenie omnice s premiestnením do 50 m	021 Stavby	m3	124,250	0,79	98,16	98,16	0,00
2	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	56,262	14,34	806,80	806,80	0,00
3	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	021 Stavby	m3	56,262	1,06	59,64	59,64	0,00
4	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	96,956	13,75	1 333,15	1 333,15	0,00
5	Priplatok za lepiivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	96,956	1,89	183,25	183,25	0,00
6	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	25,500	1,16	29,58	29,58	0,00
7	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	127,018	1,90	241,33	241,33	0,00
8	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	25,500	4,67	119,09	119,09	0,00
9	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	127,018	0,57	72,40	72,40	0,00
10	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	25,500	2,26	57,63	57,63	0,00
11	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	021 Stavby	m3	12,447	28,84	358,97	358,97	0,00
12	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	60,300	80,25	4 839,08	4 839,08	0,00
13	Debnenie základových dosiek zhotovenie	021 Stavby	m2	22,750	5,70	129,68	129,68	0,00
14	Debnenie základových dosiek odstránenie	021 Stavby	m2	22,750	1,28	29,12	29,12	0,00
15	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	1,401	791,12	1 108,36	1 108,36	0,00
16	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	021 Stavby	m3	85,994	76,18	6 551,02	6 551,02	0,00
17	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,819	1 046,07	856,73	856,73	0,00
18	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	7,344	80,25	589,36	589,36	0,00
19	Debnenie základových páteiek zhotovenie	021 Stavby	m2	24,480	5,70	139,54	139,54	0,00
20	Debnenie základových páteiek odstránenie	021 Stavby	m2	24,480	1,28	31,33	31,33	0,00
21	Výstuž základových páteiek BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,587	1 046,07	614,04	614,04	0,00
22	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad Ytong, 300mm, P2-400	021 Stavby	m3	171,285	128,04	21 931,33	21 931,33	0,00
23	Komin Schiedel SIH PLUS kom. teleso pr. 20cm bez vetr. šachty	021 Stavby	m	8,220	151,41	1 244,59	1 244,59	0,00
24	Stĺpy a piliere z betónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	9,504	102,43	973,49	973,49	0,00
25	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	110,880	12,78	1 417,05	1 417,05	0,00
26	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	110,880	1,93	214,00	214,00	0,00
27	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,666	1 036,42	690,26	690,26	0,00
28	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	021 Stavby	m2	12,975	14,68	190,47	190,47	0,00
29	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	021 Stavby	m2	338,409	19,06	6 450,08	6 450,08	0,00
30	Osadenie prefabrikovanej žumpy typ Ž 3.1 obj. 24 m3	021 Stavby	kus	1,000	587,99	587,99	587,99	0,00
31	Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V24m3 Typ Ž 3.1	021 Stavby	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
32	Stropy doskové zo železobetónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	61,556	84,24	5 185,48	5 185,48	0,00
33	Debnenie stropov doskových zhotovenie	021 Stavby	m2	390,250	7,68	2 997,12	2 997,12	0,00
34	Debnenie stropov doskových odstránenie	021 Stavby	m2	390,250	3,09	1 205,87	1 205,87	0,00
35	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	366,500	5,81	2 129,37	2 129,37	0,00
36	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	366,500	1,62	593,73	593,73	0,00
37	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	5,539	1 088,92	6 031,53	6 031,53	0,00
38	Nosníky zo železobetónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	12,924	83,59	1 080,32	1 080,32	0,00
39	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	021 Stavby	m2	146,420	11,19	1 638,44	1 638,44	0,00
40	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	021 Stavby	m2	146,420	2,34	342,62	342,62	0,00

41	Podperná konštr. nosníkov pre zataženie do 20 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	45,900	14,91	684,37	684,37	0,00
42	Podperná konštr. nosníkov pre zataženie do 20 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	45,900	3,75	172,13	172,13	0,00
43	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,923	1 100,79	1 016,03	1 016,03	0,00
44	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	16,668	86,19	1 436,61	1 436,61	0,00
45	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	021 Stavby	m2	157,180	5,34	839,34	839,34	0,00
46	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	021 Stavby	m2	157,180	1,85	290,78	290,78	0,00
47	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,889	1 049,94	933,40	933,40	0,00
48	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	2,713	93,59	253,91	253,91	0,00
49	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon	021 Stavby	m2	19,230	20,06	385,75	385,75	0,00
50	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	021 Stavby	m2	19,230	4,73	90,96	90,96	0,00
51	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,178	1 337,59	238,09	238,09	0,00
52	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	021 Stavby	m2	13,500	2,62	35,37	35,37	0,00
53	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	021 Stavby	m2	13,500	5,12	69,12	69,12	0,00
54	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	021 Stavby	m2	13,500	8,12	109,62	109,62	0,00
55	Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI šedá	021 Stavby	m2	14,175	11,49	162,87	162,87	0,00
56	Pripl. za prísadu pre zvýšenie priľnavosti na omietky stropov	021 Stavby	m2	356,300	0,21	74,82	74,82	0,00
57	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	021 Stavby	m2	356,300	9,71	3 459,67	3 459,67	0,00
58	Pripl. za omietanie na pletive	021 Stavby	m2	356,300	1,54	548,70	548,70	0,00
59	Potiahnutie vnút. stropov sklotext. mriežkou do tmelu	021 Stavby	m2	356,300	4,46	1 589,10	1 589,10	0,00
60	Priplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy	021 Stavby	m2	1 062,640	0,07	74,38	74,38	0,00
61	Omietka vnút. stien vápenná štuková na pletive	021 Stavby	m2	1 062,640	7,71	8 192,95	8 192,95	0,00
62	Zatretnie škár muriva z tvárnice alebo dosák	021 Stavby	m2	1 247,365	1,25	1 559,21	1 559,21	0,00
63	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	1 062,640	2,15	2 284,68	2 284,68	0,00
64	Vyspravenie vnút. stĺpov cementovou maltou	021 Stavby	m2	23,940	1,74	41,66	41,66	0,00
65	Omietka vnút. stĺpov s plochami rovnými na pletive cem. štuková	021 Stavby	m2	23,940	12,78	305,95	305,95	0,00
66	Potiahnutie vnút. stĺpov sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	021 Stavby	m2	23,940	4,56	109,17	109,17	0,00
67	Omietka vonk. podhľadov CEMIX ušľachtilá pastovitá silikónosilikátová IRB ryhovaná biela, bal. 25 kg, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	13,020	5,99	77,99	77,99	0,00
68	Potiahnutie vonk. podhľadov sklotext. mriežkou do tmelu	021 Stavby	m2	13,020	4,68	60,93	60,93	0,00
69	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	021 Stavby	m2	103,505	22,61	2 340,25	2 340,25	0,00
70	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 50 mm	021 Stavby	m2	10,260	28,78	295,28	295,28	0,00
71	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 150 mm	021 Stavby	m2	490,360	36,08	17 692,19	17 692,19	0,00
72	Zatepl. vonk. sokla polystyrén XPS-R hr. 60 mm a omiet. Baumit mozaika	021 Stavby	m2	52,800	42,42	2 239,78	2 239,78	0,00
73	Soklový profil zakladací SAKRET-ZSP č.9145 pre 5cm hr. fasádne izol. dosky	021 Stavby	m	6,000	3,46	20,76	20,76	0,00
74	Soklový profil zakladací pre 15cm hr. fasádne izol. dosky	021 Stavby	m	88,000	5,68	499,84	499,84	0,00
75	Diagonálne armovanie rohov otvorov Klasik polystyrén EPS	021 Stavby	súbor	62,000	2,47	153,14	153,14	0,00
76	Zatepl. vonk. ostenia šírka do 200mm om. su. zm. SKP1,5 EPS70 hr. 30mm	021 Stavby	m	183,760	7,18	1 319,40	1 319,40	0,00
77	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien	021 Stavby	m	382,900	2,82	1 079,78	1 079,78	0,00
78	Začist'ovacia okenná lišta k zateplovaniu stien	021 Stavby	m	314,800	3,03	953,84	953,84	0,00
79	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	021 Stavby	m3	58,008	95,92	5 564,13	5 564,13	0,00
80	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	021 Stavby	m3	58,008	12,25	710,60	710,60	0,00
81	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	021 Stavby	m3	58,008	3,06	177,50	177,50	0,00

82	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	021 Stavby	t	1,523	794,32	1 209,75	1 209,75	0,00
83	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m3	43,423	36,25	1 574,08	1 574,08	0,00
84	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 2 cm	021 Stavby	m2	725,100	4,37	3 168,69	3 168,69	0,00
85	Samonivelizačná podl. hmota CEMIX polymércementová stierka 20 MPa ozn. 220, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	392,100	8,47	3 321,09	3 321,09	0,00
86	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	021 Stavby	kus	25,000	14,92	373,00	373,00	0,00
87	Zárubňa oceľová CGH 60x197x8cm L komaxit.	021 Stavby	kus	11,000	16,83	185,13	185,13	0,00
88	Zárubňa oceľová CGH 80x197x8cm L komaxit.	021 Stavby	kus	11,000	17,61	193,71	193,71	0,00
89	Zárubňa oceľová CGH 90x197x8cm L komaxit.	021 Stavby	kus	3,000	18,02	54,06	54,06	0,00
90	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	021 Stavby	kus	10,000	27,29	272,90	272,90	0,00
91	Zárubňa oceľová CGH 145x197x8cm komaxitov.	021 Stavby	kus	3,000	20,76	62,28	62,28	0,00
92	Zárubňa oceľová CGH 165x197x8cm komaxitov.	021 Stavby	kus	7,000	22,95	160,65	160,65	0,00
93	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	021 Stavby	m	92,800	3,07	284,90	284,90	0,00
94	Parapeta vnútorná komórková plastová šír. 180 mm	021 Stavby	m	94,656	10,54	997,67	997,67	0,00
95	Vodovodná prípočka DN 25 s vodomemou šachtou	021 Stavby	kpl	1,000	755,99	755,99	755,99	0,00
96	Kanalizačná prípočka DN 150	021 Stavby	kpl	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
97	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	10,900	4,26	46,43	46,43	0,00
98	Obrubník záhonový 100x5x20	021 Stavby	kus	11,118	2,64	29,35	29,35	0,00
99	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	646,665	1,31	847,13	847,13	0,00
100	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	021 Stavby	m2	646,665	0,93	601,40	601,40	0,00
101	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	646,665	0,63	407,40	407,40	0,00
102	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	021 Stavby	m2	735,100	2,54	1 867,15	1 867,15	0,00
103	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	021 Stavby	t	1 214,589	6,42	7 797,66	7 797,66	0,00
104	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	021 Stavby	m2	402,000	0,20	80,40	0,00	80,40
105	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	021 Stavby	t	0,121	1 346,00	162,87	0,00	162,87
106	Zhotovenie izolácie tlakovej pásni AIP na sucho vodor.	021 Stavby	m2	28,275	0,10	2,83	0,00	2,83
107	Pás asfaltovaný A400H	021 Stavby	m2	32,516	0,98	31,87	0,00	31,87
108	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP vodor.	021 Stavby	m2	402,000	1,96	787,92	0,00	787,92
109	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	462,300	2,28	1 054,04	0,00	1 054,04
110	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	21,199	3,00	63,60	0,00	63,60
111	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	021 Stavby	m2	775,320	2,77	2 147,64	2 147,64	0,00
112	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 16 cm	021 Stavby	m2	382,561	5,49	2 100,26	2 100,26	0,00
113	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 18 cm	021 Stavby	m2	382,561	6,52	2 494,30	2 494,30	0,00
114	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prílepenie	021 Stavby	m2	13,020	5,86	76,30	76,30	0,00
115	Doska z polystyrénu EPS 70 - fasádny, 1000x500x120 mm	021 Stavby	m3	1,593	46,99	74,86	74,86	0,00
116	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	021 Stavby	m2	725,100	0,68	493,07	493,07	0,00
117	Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x50 mm	021 Stavby	m3	18,706	61,75	1 155,10	1 155,10	0,00
118	Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x120 mm	021 Stavby	m3	46,179	61,75	2 851,55	2 851,55	0,00
119	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	021 Stavby	m2	1 100,160	1,46	1 606,23	1 606,23	0,00
120	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	129,993	1,50	194,99	194,99	0,00
121	Vnútorná kanalizácia	021 Stavby	kpl	1,000	1 088,75	1 088,75	910,67	178,08
122	Vnútorný vodovod	021 Stavby	kpl	1,000	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00
123	Požiarne prísl., hadic. navij. NOHA typ B25/25 pod omietku 696x696x280mm	021 Stavby	súbor	2,000	453,06	906,12	0,00	906,12
124	Vnútorný plynovod	021 Stavby	kpl	1,000	498,00	498,00	0,00	498,00
125	Splachovač automatický pro splachovací nádržku (ZTP)	021 Stavby	súbor	1,000	135,65	135,65	0,00	135,65
126	Zách. mísa detská štandard s plochým splachovaním odpad zvislý	021 Stavby	súbor	15,000	56,62	849,30	0,00	849,30

127	Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad vodorovný	021 Stavby	súbor	3,000	101,82	305,46	0,00	305,46
128	Montáž záchodových mis závesných	021 Stavby	kus	1,000	31,87	31,87	0,00	31,87
129	Klozet závesný KoloNovaPro (ZTP)	021 Stavby	kus	1,000	45,20	45,20	0,00	45,20
130	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mm	021 Stavby	súbor	8,000	57,27	458,16	0,00	458,16
131	Umývátka keramické stenové 400 mm	021 Stavby	súbor	15,000	62,86	942,90	0,00	942,90
132	Montáž WC zasteny	021 Stavby	súbor	12,000	16,47	197,64	0,00	197,64
133	Zástena WC	021 Stavby	kus	12,000	53,39	640,68	0,00	640,68
134	Montáž sprchových boxov	021 Stavby	súbor	1,000	60,78	60,78	0,00	60,78
135	Kút sprchovací	021 Stavby	kpl	1,000	276,25	276,25	0,00	276,25
136	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou T 70 G 1/2	021 Stavby	súbor	19,000	10,99	208,81	0,00	208,81
137	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	kus	4,000	42,87	171,48	0,00	171,48
138	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	15,000	46,63	699,45	0,00	699,45
139	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	021 Stavby	kus	9,000	77,67	699,03	0,00	699,03
140	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	110,42	110,42	0,00	110,42
141	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	58,331	0,30	17,50	0,00	17,50
142	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 35 do 52 kW	021 Stavby	súbor	2,000	122,34	244,68	0,00	244,68
143	Kotol kondenzačný nást. BUDERUS GB112W 43kW	021 Stavby	kus	2,000	2 507,50	5 015,00	0,00	5 015,00
144	Montáž ohrievačov vody ležatých PN 0,6/0,6 MPa 400 l	021 Stavby	súbor	1,000	220,31	220,31	0,00	220,31
145	Ohrievač na ležato V- 400L 6MPa	021 Stavby	kus	1,000	628,99	628,99	0,00	628,99
146	Rozvod potrubia	021 Stavby	kpl	1,000	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00
147	Armatúry	021 Stavby	kpl	1,000	924,80	924,80	924,80	0,00
148	Vykurovacie telesá	021 Stavby	kpl	1,000	4 190,50	4 190,50	0,00	4 190,50
149	Montáž kotevných želez	021 Stavby	kus	68,000	3,93	267,24	0,00	267,24
150	Týč závitová M10, L 500mm	021 Stavby	kus	68,000	2,56	174,08	0,00	174,08
151	Montáž kotevných želez zložitých	021 Stavby	kus	40,000	7,85	314,00	0,00	314,00
152	Spojovacie kotvenia	021 Stavby	kus	40,000	3,20	128,00	0,00	128,00
153	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	kus	46,000	1,26	57,96	0,00	57,96
154	Svorník klinový s príložkami 300mm	021 Stavby	kus	46,000	4,46	205,16	0,00	205,16
155	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	021 Stavby	m	766,650	5,36	4 109,24	0,00	4 109,24
156	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	021 Stavby	m	67,300	7,26	488,60	0,00	488,60
157	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	021 Stavby	m	23,550	7,87	185,34	0,00	185,34
158	Hranič SM 1 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	021 Stavby	m3	16,302	199,50	3 252,25	0,00	3 252,25
159	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	021 Stavby	m2	556,710	1,11	617,95	0,00	617,95
160	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	021 Stavby	m2	556,710	0,67	373,00	0,00	373,00
161	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	021 Stavby	m3	7,446	225,00	1 675,35	0,00	1 675,35
162	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	23,261	47,54	1 105,83	0,00	1 105,83
163	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	129,540	4,30	557,02	0,00	557,02
164	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xoplaštená GKB 1x12,5 bez tepel. izol.	021 Stavby	m2	2,063	12,38	25,54	0,00	25,54
165	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	021 Stavby	m2	368,600	18,28	6 738,01	0,00	6 738,01
166	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	67,635	6,80	459,92	0,00	459,92
167	Klampa, PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330	021 Stavby	m	102,600	3,24	332,42	0,00	332,42
168	Klampa, PZ pl. lem. kominov na vlnit. krytine v ploche	021 Stavby	m2	0,980	24,65	24,16	0,00	24,16
169	Klampa, PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	021 Stavby	m	102,600	6,83	700,76	0,00	700,76
170	Klampa, PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	021 Stavby	kus	8,000	11,76	94,08	0,00	94,08
171	Klampa, PZ pl. oplechovanie parapetov rš 400	021 Stavby	m	83,600	9,21	769,96	0,00	769,96
172	Klampa, PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	021 Stavby	m	58,240	7,55	439,71	0,00	439,71
173	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	23,611	1,70	40,14	0,00	40,14
174	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp., Moravská stíech valbových na sucho s povrch. úpr	021 Stavby	m2	556,710	16,55	9 213,55	0,00	9 213,55
175	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp. Moravská hrebenáč na sucho	021 Stavby	m	23,500	23,65	555,78	0,00	555,78
176	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp. Moravská nárožie na sucho	021 Stavby	m	54,050	45,53	2 460,90	0,00	2 460,90

177	Zastrešenie kryt. BRAMAC úžľabie izolačným pásom z PVC	021 Stavby	m	12,960	32,44	420,42	0,00	420,42
178	Zastrešenie kryt. BRAMAC strešné okná univerzálne 63x76,5	021 Stavby	kus	1,000	141,36	141,36	0,00	141,36
179	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI	021 Stavby	m2	556,710	2,89	1 608,89	0,00	1 608,89
180	Zakr šikm striech parotesnou zábr Gutta Guttafol DS ALU	021 Stavby	m2	368,600	1,76	648,74	0,00	648,74
181	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	150,496	6,30	948,12	0,00	948,12
182	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	021 Stavby	kus	22,000	6,77	148,94	0,00	148,94
183	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub	021 Stavby	kus	11,000	45,57	501,27	0,00	501,27
184	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	021 Stavby	kus	11,000	45,57	501,27	0,00	501,27
185	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	021 Stavby	kus	3,000	7,02	21,06	0,00	21,06
186	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované dub	021 Stavby	kus	3,000	45,77	137,31	0,00	137,31
187	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	021 Stavby	kus	3,000	11,12	33,36	0,00	33,36
188	Dvere vnútorné plné 145x197 dyhované dub	021 Stavby	kus	3,000	107,03	321,09	0,00	321,09
189	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	021 Stavby	kus	7,000	11,84	82,88	0,00	82,88
190	Dvere vnútorné plné 165x197 dyhované dub	021 Stavby	kus	7,000	107,03	749,21	0,00	749,21
191	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	24,964	1,00	24,96	0,00	24,96
192	Montáž zábradlia schodišť z rúrok do muriva, do 15 kg	021 Stavby	m	5,240	2,46	12,89	0,00	12,89
193	Madlo kovové	021 Stavby	m	5,240	23,58	123,56	0,00	123,56
194	Montáž okien pre beztm. zaskl. so zasklením výš. 1800 mm	021 Stavby	m	398,400	13,84	5 513,86	0,00	5 513,86
195	Okno plast.1-krídlové OS -výš.120, šír.80 cm	021 Stavby	kus	7,000	131,77	922,39	0,00	922,39
196	Okno plast.1-krídlové OS -výš.120, šír.100 cm	021 Stavby	kus	3,000	175,91	527,73	0,00	527,73
197	Okno plast.2-krídlové POS-výš.120, šír.160 cm (výdajne)	021 Stavby	kus	2,000	248,48	496,96	0,00	496,96
198	Okno plast.2-krídlové O+OS-výš.120, šír.160 cm	021 Stavby	kus	9,000	286,69	2 580,21	0,00	2 580,21
199	Okno plast.4-krídlové OS+O/OS+O -výš.200, šír.160 cm	021 Stavby	kus	40,000	512,49	20 499,60	0,00	20 499,60
200	Okno plast.4-krídlové OS+O/OS+O -výš.330, šír.200 cm	021 Stavby	kus	1,000	786,57	786,57	0,00	786,57
201	Montáž dveri plastových dvojkrídlových 1400 x 2700 mm	021 Stavby	kus	2,000	61,69	123,38	0,00	123,38
202	Dvere vchodové plast. 140x270 celosklenné	021 Stavby	kus	2,000	853,64	1 707,28	0,00	1 707,28
203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	332,944	1,20	399,53	0,00	399,53
204	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	021 Stavby	m	125,750	2,28	286,71	0,00	286,71
205	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	021 Stavby	m2	328,900	11,43	3 759,33	0,00	3 759,33
206	Dlaž. neglaz. 300x300x9 l	021 Stavby	m2	358,549	11,31	4 055,19	0,00	4 055,19
207	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	81,012	4,90	396,96	0,00	396,96
208	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	021 Stavby	m	202,100	2,74	553,75	0,00	553,75
209	Lemovka PVC podlahová profil č. 86	021 Stavby	kg	42,441	2,84	120,53	0,00	120,53
210	Voľné polozenie povlakových podláh z textilných pásov	021 Stavby	m2	392,100	1,67	654,81	0,00	654,81
211	Koberec	021 Stavby	m2	392,100	14,75	5 783,48	0,00	5 783,48
212	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	71,126	0,40	28,45	0,00	28,45
213	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. do tmelu	021 Stavby	m2	151,160	13,24	2 001,36	0,00	2 001,36
214	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, 378, l.tr.	021 Stavby	m2	158,718	6,31	1 001,51	0,00	1 001,51
215	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	021 Stavby	m	67,650	4,79	324,04	0,00	324,04
216	Montáž obkladov. vonk. z umelého kameňa	021 Stavby	m2	164,245	18,92	3 107,52	0,00	3 107,52
217	Obklad z umelého kameňa	021 Stavby	m2	172,457	15,11	2 605,83	0,00	2 605,83
218	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	90,403	2,50	226,01	0,00	226,01
219	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	021 Stavby	m2	1 061,286	2,36	2 504,63	0,00	2 504,63
220	Náter omietok stropov ekolog. neditel' vodou SADAKRINOM bielym pre sadr. 2x	021 Stavby	m2	368,600	1,97	726,14	0,00	726,14
221	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	1 442,288	0,38	548,07	0,00	548,07

222	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	1 442,288	1,17	1 687,48	0,00	1 687,48
223	Plynovodná prípojka	021 Stavby	kpl	1,000	2 158,44	2 158,44	0,00	2 158,44
224	Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	021 Stavby	kpl	1,000	306,69	306,69	0,00	306,69
225	Spinacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo	021 Stavby	kpl	1,000	304,00	304,00	0,00	304,00
226	Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice	021 Stavby	kpl	1,000	582,00	582,00	0,00	582,00
227	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	021 Stavby	kpl	1,000	658,00	658,00	0,00	658,00
228	Vedenia uzemňovacie+bleskozvod	021 Stavby	.	1,000	865,00	865,00	0,00	865,00
229	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	021 Stavby	kpl	1,000	1 245,25	1 245,25	0,00	1 245,25
230	Dodávka a montáž šikmej schodištovej plošiny	021 Stavby	kpl	1,000	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00
Hlavná aktivita č. 2		Vybudovanie areálu materskej školy						
1	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	021 Stavby	m3	189,600	0,93	176,33	176,33	0,00
2	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	474,000	2,36	1 118,64	1 118,64	0,00
3	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	474,000	0,67	317,58	317,58	0,00
4	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	22,780	17,35	395,23	395,23	0,00
5	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	22,780	10,30	234,63	234,63	0,00
6	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	118,000	1,36	160,48	160,48	0,00
7	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	378,780	2,99	1 132,55	1 132,55	0,00
8	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	118,000	5,49	647,82	647,82	0,00
9	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	356,000	0,62	220,72	220,72	0,00
10	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	021 Stavby	m2	590,000	0,56	330,40	330,40	0,00
11	Zmes trávna parková okrasná tieňová	021 Stavby	kg	20,000	5,90	118,00	118,00	0,00
12	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	021 Stavby	m2	590,000	0,36	212,40	212,40	0,00
13	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	021 Stavby	m2	590,000	0,92	542,80	542,80	0,00
14	Zemina čierna (ornica)	021 Stavby	m3	59,000	25,12	1 482,08	1 482,08	0,00
15	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 150 mm	021 Stavby	m2	990,000	5,19	5 138,10	0,00	5 138,10
16	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 120 mm	021 Stavby	m2	990,000	4,38	4 336,20	0,00	4 336,20
17	Podklad zo štrkodrtie hr. 70 mm	021 Stavby	m2	990,000	2,60	2 574,00	0,00	2 574,00
18	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B nad 300 m2	021 Stavby	m2	990,000	7,35	7 276,50	0,00	7 276,50
19	Dlažba zámková 6 UNI základ, šedá	021 Stavby	m2	1 019,700	11,05	11 267,69	0,00	11 267,69
20	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	021 Stavby	m2	990,000	1,92	1 900,80	0,00	1 900,80
21	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 bez bočnej opory	021 Stavby	m	253,110	4,12	1 042,81	0,00	1 042,81
22	Obrubník záhonový 100x5x20	021 Stavby	kus	258,170	4,46	1 151,44	0,00	1 151,44
23	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m3	22,780	95,00	2 164,10	0,00	2 164,10
24	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	021 Stavby	t	1 080,968	1,94	2 097,08	0,00	2 097,08
Hlavná aktivita č. 3		Zakúpenie vybavenia materskej školy						
1	Nábytková zostava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	969,69	969,69	969,69	0,00
2	Stolička detská	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	24,000	24,69	592,67	592,67	0,00
3	Stôl detský 6 miestny	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	88,97	355,89	355,89	0,00
4	Pisací stôl multiúčelový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	136,02	136,02	136,02	0,00
5	Stolička otočná učiteľská	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	43,58	43,58	43,58	0,00
6	Skrinka na výtvarné pomôcky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	106,05	106,05	106,05	0,00

7	Koberec	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	334,00	334,00	0,00	334,00
8	Ležadlo detské	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	20,000	40,00	800,00	0,00	800,00
9	Sada paplón a vankúš detský	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	20,000	11,63	232,51	0,00	232,51
10	Sada obliečok (paplón + obliečka)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	40,000	7,17	286,66	0,00	286,66
11	Matrac detský	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	20,000	18,29	365,82	0,00	365,82
12	Plachta napínacia	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	40,000	5,79	231,66	0,00	231,66
13	Skrinka do šatne s poličkou 4 - dverovou	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	15,000	143,75	2 156,25	0,00	2 156,25
14	Lavička do šatne zasunuteľná pod skrinku	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	15,000	28,29	424,37	0,00	424,37
15	Interaktívny set (interaktívna tabuľa, dataprotektor a notebook)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 036,79	2 036,79	2 036,79	0,00
16	Sada na modelovanie a kreatívne tvorenie	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	56,10	56,10	0,00	56,10
17	Sušička na výkresy	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	76,66	76,66	0,00	76,66
18	Pracovný plášť - zástera va výtvarnú výchovu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	20,000	3,38	67,50	0,00	67,50
19	Rolovací chodník - sada	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	210,74	210,74	0,00	210,74
20	Hmatová cesta	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	207,95	207,95	0,00	207,95
21	Balančná hoidačka	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	10,000	28,00	280,00	0,00	280,00
22	Detská trampolína	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	66,99	66,99	0,00	66,99
23	Stepper	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	80,83	80,83	0,00	80,83
24	Bežecký pás	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	90,83	90,83	0,00	90,83
25	Stacionárny bicykel	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	87,08	87,08	0,00	87,08
26	Vozítko Lukicar	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	5,000	58,90	294,50	0,00	294,50
27	Odrážadlo	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	5,000	53,90	269,50	0,00	269,50
28	Kolobežka trojkolesová	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	10,000	23,90	239,00	0,00	239,00

29	Kolobežka skládacia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10,000	24,50	245,00	0,00	245,00
30	Ochranná prilba pre deti	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	20,000	7,81	156,20	0,00	156,20
31	Mikroskop detský	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	28,75	57,50	0,00	57,50
32	Ďalekohľad detský	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	17,00	33,99	0,00	33,99
33	Teleskop detský	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	49,16	49,16	0,00	49,16
34	Sada na skúmanie hmyzu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	18,54	18,54	0,00	18,54
35	Stôl pod PC	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	77,49	77,49	0,00	77,49
36	Stolička k PC	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	47,46	47,46	0,00	47,46
37	Molitanová zostava pre deti- sada	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	749,99	749,99	0,00	749,99
Hlavná aktivita č. 4		Stavebné úpravy objektu starej budovy MŠ						
1	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	0,589	118,53	69,81	69,81	0,00
2	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,016	1 573,12	25,17	25,17	0,00
3	Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	0,012	938,24	11,26	11,26	0,00
4	Mazanina z betónu vystužená PP vláknami tr. C16/20 hr. nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	0,184	128,74	23,69	23,69	0,00
5	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	0,438	6,32	2,77	2,77	0,00
6	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	0,438	1,88	0,82	0,82	0,00
7	Vysekávanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 10 cm	021 Stavby	m	4,380	6,40	28,03	28,03	0,00
8	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,048	10,10	0,48	0,48	0,00
9	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,048	10,20	0,49	0,49	0,00
10	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,048	0,31	0,01	0,01	0,00
11	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,048	8,85	0,42	0,42	0,00
12	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	021 Stavby	t	0,048	16,78	0,81	0,81	0,00
13	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,882	7,61	14,32	14,32	0,00
Podpomocné aktivity projektu								
1	Publicita projektu - dočasný veľkoplošný pútač		ks	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
2	Publicita projektu - stála informačná tabuľa		ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
3	Riadenie projektu		projekt	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
					Celkom:	379 551,43	184 494,67	195 056,76
					DPH:	75 910,29	36 898,93	39 011,36
					Celkom s DPH:	455 461,72	221 393,60	234 068,12