

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/ 10 / 2018

uzavreťte v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Suchá hora
Sídlo: Suchá Hora č.d 252, 02713, Suchá Hora
Zastúpený: Ing. Miloš Šustek, starosta Obce Suchá Hora
IČO: 00314871
DIČ: 2020571784
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK 66 0200 0000 0038 73 10 2253

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: PoStav s.r.o.
Sídlo: Liesek, 624, 02712 Liesek
Zastúpený: Pavol Koleják - konateľ
IČO: 50636189
IČ pre DPH: SK2120404451
DIČ: 2120404451
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK 09 0200 0000 0037 6976 9955
Zapísaný v: Obchodnom registri OS Žilina, vložka č. 66887/L, oddiel Sro.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle 357/2015 Z.z. Príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy Finančná operácia alebo jej časť je - <u>nie je</u> v súlade s a) rozpočtom Obce Suchá Hora d) rozhodnutiami b) osobitnými predpismi alebo medz. zml. e) vnútornými predpismi c) zmluvami f) int. aktmi riad. org. alebo in. fin. Výsledok: je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať je možné v nej pokračovať je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala *nehodiace sa preškrtnúť	
Zodp. za prísl. fin. operáciu: Zuzana Jančová	Štatutár (alebo pov. ved. zamestn.) Ing. Miloš Šustek, starosta obce
Dátum, podpis: 25.6.2019	Dátum, podpis: 25.6.2019

Po výzve zo strany odboru SO pre IROP a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, na základe vzniknutého nesúladu v Zmluve o dielo č. 1/10/2018 zo dňa 29.3.2019 (ďalej len „zmluva“) a zrejmej chyby v písaní medzi čiastkovým naceným výkazom výmer a hlavným rozpočtom sa uzatvára tento Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve z dôvodu zmeny celkovej ceny za dielo. Tento dodatok č.1 sa uzatvára v súlade s §18 ods.1 písm. e) ZVO.

Článok II. Predmet dodatku

2.1. V Článku 5. bod 3 zmluvy sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

3. Pôvodné znenie:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 328 441,89 EUR

slovom: tristodvadsaťosemtisícštyristoštyridsaťjeden euro, osemdesiatdeväť centov

DPH: 65 688,38 EUR

slovom: šesťdesiatpäťtisícšesťstoosemdesiatosem euro, tridsaťosem centov

Cena celkom s DPH: 394 130,27 EUR

Slovom: tristodeväťdesiatštyritisícstotridsať euro, dvadsaťsedem centov

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávatelom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.

Nové znenie:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 328 193,61 EUR

slovom: trisťdvadsaťosemtisícstodeväťdesiattri euro, šesťdesiatjeden centov

DPH: 65 638,72 EUR

slovom: šesťdesiatpäťtisícšesťstotridsaťosem euro, sedemdesiatdva centov

Cena celkom s DPH: 393 832,33 EUR

Slovom: trisťdeväťdesiattritisícosemstotridsaťdva euro, tridsaťtri centov

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.

2.2 Predmetom Dodatku č.1 je nahradenie nesprávnej prílohy č.1-ocenený výkaz výmer predmetu zákazky novým opraveným a platným výkazom výmer.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa platných predpisov.

3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 sú nasledujúce prílohy:

- Príloha č.1-ocenený výkaz výmer predmetu zákazky (aj v xls. podobe na CD) opravený rozpočet originálne podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, s uvedením dátumu jeho opravy.

3.3. Zmluvné strany si Dodatok č.1 prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

3.5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Liesku dňa: 17.6.2019

V SUCHÉHORE dňa 25.06.2019

Zhotoviteľ:

Pavol Koleják
konateľ

Objednávateľ:

Ing. Miloš Šustek
starosta Obce Suchá Hora



Rekapitulácia rozpočtu


Stavba Materská škola s jedálňou

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora	154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	154,45
Materská škola s jedálňou	294 942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	294 942,54
Materská škola s jedálňou - Spevnené plochy a teré	33 096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 096,62
Celkom bez DPH	328 193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	328 193,61
DPH 20% z	328 193,61					65 638,72
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						393 832,33

POSTUP
KAPITOLA 1.1
KAPITOLA 1.2
KAPITOLA 1.3

Krycí list stavby

Stavba Materská škola s jedálňou				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 12.6.2019		
Odberateľ: Obec Suchá Hora				IČO: 00314 871		
				DIČ:		
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.				IČO: 50636189		
				DIČ: 2120404451		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	156 209,21	8 367,21	164 576,42	6 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV	99 513,83	64 103,36	163 617,19	7 Kompletačná činnosť 0,00	
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8 HZS 0,00	
4					9	
5	Spolu			328 193,61	10 Spolu 0,00	
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17 Horské oblasti 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0,00	
14					19	
15					20 Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár 					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20	328 193,61
					22 DPH 20% z 328 193,61	65 638,72
					23 DPH 0% z 0,00	0,00
					24 Spolu	393 832,33
					F	
Odberateľ Dodávateľ						

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola s jedálňou						Miesto:
Objekt Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora						
						Ks:
Zákazka:	Spracoval:			Dňa	12.6.2019	
Odberateľ: Obec Suchá Hora				IČO: 00314 871		
				DIČ:		
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.				IČO: 50636189		
				DIČ: 2120404451		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	154,45	0,00	154,45	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			154,45	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmíe	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	154,45
				22	DPH 20% z 154,45	30,89
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu	185,34
				F		
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Odberteľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.06.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	118,47	0,00	118,47	1,3500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4,73	0,00	4,73	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	22,06	0,00	22,06	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	9,19	0,00	9,19	0,0000	0,0000
Práce HSV	154,45	0,00	154,45	1,3500	0,0000
Celkom	154,45	0,00	154,45	1,3500	0,0000

154,45
154,45
154,45

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Dátum: 12.06.2019

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
	Práce HSV							
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,589	104,25		61,40	1,319	
430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,016	1 329,62		21,27	0,016	
430362021	Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	t	0,012	1 149,18		13,79	0,014	
631330081	Mazanina z betónu vystužená PP vláknami tr. C16/20 hr. nad 50 do 80 mm	m3	0,184	119,60		22,01		
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			118,47	0,00	118,47	1,350	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,438	7,89		3,46	0,004	
631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,438	2,89		1,27		
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4,73	0,00	4,73	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
974042533	Vysekánie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 10 cm	m	4,380	4,57		20,02		
979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,048	7,41		0,36		
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,048	11,44		0,55		
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,048	0,40		0,02		
979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,048	7,48		0,36		
979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach O-ostatný odpad	t	0,048	15,64		0,75		
	OSTATNÉ PRÁCE			22,06	0,00	22,06	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT							
998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	1,354	6,79		9,19		
	PRESUNY HMÔT			9,19	0,00	9,19	0,000	0,000
	Práce HSV			154,45	0,00	154,45	1,350	0,000
Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora			Celkom	154,45	0,00	154,45	1,350	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola s jedálňou		Miesto:	
Objekt Materská škola s jedálňou			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12.6.2019
Odberateľ: Obec Suchá Hora		IČO: 00314 871	
		DIČ:	
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.		IČO: 50636189	
		DIČ: 2120404451	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	130 496,26	829,09	131 325,35	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	99 513,83	64 103,36	163 617,19	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			294 942,54	10	Spolu	0,00

C	VRN	ZRN spolu	D	VRN	ZRN spolu
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>294 942,54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 294 942,54</td> <td>58 988,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td>353 931,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	E	Celkové náklady			21	Súčet riadkov 5,10,15,20	294 942,54		22	DPH 20% z 294 942,54	58 988,51		23	DPH 0% z 0,00	0,00		24	Spolu	353 931,05		F			
E	Celkové náklady																								
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	294 942,54																							
22	DPH 20% z 294 942,54	58 988,51																							
23	DPH 0% z 0,00	0,00																							
24	Spolu	353 931,05																							
F																									

Odberateľ 	26 Dodávateľ
-----------------------	--------------------------

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Materská škola s jedálňou

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.6.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 667,68	0,00	2 667,68	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	32 033,61	0,00	32 033,61	331,1000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	11 201,27	122,21	11 323,48	21,8700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	24 481,22	0,00	24 481,22	221,3200	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	294,71	0,00	294,71	3,9400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	51 375,03	679,86	52 054,89	275,1600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	2 080,11	0,00	2 080,11	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 370,39	27,02	2 397,41	35,7400	0,0000
PRESUNY HMŔT	3 992,24	0,00	3 992,24	0,0000	0,0000
Práce HSV	130 496,26	829,09	131 325,35	889,1300	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	857,01	1 149,93	2 006,94	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	3 885,46	7 151,10	11 036,56	0,2400	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	1 444,41	0,00	1 444,41	0,2200	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	2 476,16	0,00	2 476,16	0,0300	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	425,24	32,93	458,17	0,0600	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	4 373,50	1 318,78	5 692,28	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	3 759,00	0,00	3 759,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	2 855,01	530,40	3 385,41	0,0300	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	850,59	0,00	850,59	0,0400	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	1 836,64	4 136,93	5 973,57	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	11 508,28	8 647,72	20 156,00	1,6000	0,0000
DREVOSTAVBY	6 667,67	119,92	6 787,59	6,1100	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	2 265,91	0,00	2 265,91	0,8700	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	12 907,36	0,00	12 907,36	27,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	582,82	3 594,62	4 177,44	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	4 700,06	24 135,24	28 835,30	0,0300	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	4 060,10	3 732,50	7 792,60	1,7400	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	1 141,14	5 894,25	7 035,39	0,0100	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	5 633,83	3 659,04	9 292,87	6,7600	0,0000
NÁTERY	2 970,16	0,00	2 970,16	0,4600	0,0000
MALBY	24 313,48	0,00	24 313,48	0,4000	0,0000
Práce PSV	99 513,83	64 103,36	163 617,19	45,6000	0,0000
Celkom	230 010,09	64 932,45	294 942,54	934,7400	0,0000

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Dátum: 12.6.2019

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Materská škola s jedálňou

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	56,262	13,19		742,10		
131201209	Príplatok za lepidlosť horn. tr. 3	m3	56,262	0,98		55,14		
132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	96,956	8,25		799,89		
132201109	Príplatok za lepidlosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	96,956	1,74		168,70		
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	25,500	1,66		42,33		
162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	127,018	1,75		222,28		
167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	25,500	4,30		109,65		
171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	127,018	0,52		66,05		
174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,500	2,08		53,04		
121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	124,250	0,63		78,28		
271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	12,447	26,53		330,22		
	ZEMNÉ PRÁCE			2 667,68	0,00	2 667,68	0,000	0,000
	ZÁKLADY							
273313611	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	m3	60,300	72,22		4 354,87	132,242	
273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	22,750	5,24		119,21	0,015	
273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	22,750	1,18		26,85		
273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	1,401	727,83		1 019,69	1,685	
274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	m3	85,994	68,56		5 895,75	179,527	
274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	0,819	962,38		788,19	0,847	
275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	m3	7,344	73,83		542,21	16,106	
275351215	Debnenie základových pátek zhotovenie	m2	24,480	5,24		128,28	0,016	
275351216	Debnenie základových pátek odstránenie	m2	24,480	1,18		28,89		
275361821	Výstuž základových pátek BSt 500 (10505)	t	0,587	836,86		491,24	0,666	
311272312	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. 300mm, P2-400	m3	171,285	104,99		17 983,21		
314271114	Komín pr. 20cm bez vetr. šachty GAS	m	8,220	79,71		655,22		
	ZÁKLADY			32 033,61	0,00	32 033,61	331,100	0,000
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
317941123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22	t	0,221	175,51		38,79	0,003	
330311711	Stĺpy a piliere z betónu tr. C16/20	m3	9,504	94,24		895,66	20,843	
331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	110,880	11,76		1 303,95	0,312	

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	110,880	1,78		197,37		
331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	0,666	932,78		621,23	0,715	
386120024	Osadenie prefabrikovanej žumpy typ Ž 3.1 obj. 24 m3	kus	1,000	508,75		508,75		
342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	12,975	13,51		175,29		
342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	338,409	16,20		5 482,23		
592798040	Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V24m3 Typ Ž 3.1	kus	1,000	1 978,00		1 978,00		
133834300	Tyč oceľová IPE S235JR G2,H,C (11 375) označenie prierezu 160	t	0,225		543,17	122,21		
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			11 201,27	122,21	11 323,48	21,870	0,000
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. C16/20	m3	61,556	77,50		4 770,59	135,005	
411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	390,250	7,07		2 759,07	1,713	
411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	390,250	2,84		1 108,31		
411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	366,500	5,13		1 880,15	2,016	
411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	366,500	1,49		546,09		
411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	5,539	871,14		4 825,24	5,632	
413321313	Nosníky zo železobetónu tr. C16/20	m3	12,924	76,90		993,86	28,345	
413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	146,420	10,29		1 506,66	0,533	
413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	146,420	2,15		314,80		
413351215	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	45,900	11,77		540,24	0,395	
413351216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	45,900	3,45		158,36		
413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	0,923	1 012,73		934,75	0,939	
417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	16,668	79,29		1 321,61	36,890	
417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	157,180	4,91		771,75	0,536	
417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	157,180	1,70		267,21		
417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,889	965,94		858,72	0,949	
430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,178	1 230,58		219,04	0,181	
430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	m3	2,713	86,10		233,59	6,004	
451577877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	m2	13,500	2,41		32,54	2,186	
430351110	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	19,230	18,46		354,99		
430351129	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	19,230	4,35		83,65		
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			24 481,22	0,00	24 481,22	221,320	0,000
	SPEVNE NÉ PLOCHY							
596211110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	m2	13,500	7,47		100,85		
564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	m2	13,500	4,71		63,59	3,937	
592451850	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá	m2	14,175	9,19		130,27		

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	SPEVNENÉ PLOCHY			294,71	0,00	294,71	3,940	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611401991	Prípl. za prísadu pre zvýšenie priľnavosti na omietky stropov	m2	356,300	0,19		67,70	0,050	
611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	356,300	6,80		2 422,84	15,178	
611481111	Potiahnutie vnút. stropov sklotext. mriežkou do tmelu	m2	356,300	4,10		1 460,83	0,381	
612401971	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy	m2	1 062,640	0,06		63,76	0,011	
612451081	Zatrenie škár muriva z tvárnic alebo dosák	m2	1 247,365	1,15		1 434,47	12,449	
612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	1 062,640	1,72		1 827,74	3,060	
613451101	Vyspravenie vnút. stĺpov cementovou maltou	m2	23,940	1,60		38,30	0,199	
621481115	Potiahnutie vonk. podhládov sklotext. mriežkou do tmelu	m2	13,020	4,31		56,12	0,031	
631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	58,008	88,25		5 119,21	128,378	
631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	58,008	11,27		653,75	1,160	
631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	58,008	2,82		163,58		
631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1,523	730,77		1 112,96	1,832	
631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	43,423	33,35		1 448,16	79,768	
632451021	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 2 cm	m2	725,100	3,50		2 537,85	31,919	
648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	92,800	2,82		261,70	0,741	
611455199	Prípl. za omietanie na pletive	m2	356,300	1,42		505,95		
6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	m	94,656	10,54		997,67		
612421739	Omietka vnút. stien vápenná štuková na pletive	m2	1 062,640	6,55		6 960,29		
613451733	Omietka vnút. stĺpov s plochami rovnými na pletive cem. štuková	m2	23,940	11,76		281,53		
613481118	Potiahnutie vnút. stĺpov sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	23,940	4,20		100,55		
621406511	Omietka vonk. podhládov ušľachtilá pastovitá silikónosilikátová ryhovaná biela, bal. 25 kg, hr. 1,5 mm	m2	13,020	5,51		71,74		
625252420	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	103,505	18,09		1 872,41		
625991202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 50 mm	m2	10,260	20,15		206,74		
625991209	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.150 mm	m2	490,360	26,70		13 092,61		
625993010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm a omiet. Baunit mozaika	m2	52,800	31,82		1 680,10		
629991305	Soklový profil zakladací pre 5cm hr. fasádne izol.dosky	m	6,000	3,18		19,08		
629991315	Soklový profil zakladací pre 15m hr. fasádne izol.dosky	m	88,000	4,54		399,52		
629991501	Diagonálne armovanie rohov otvorov Klasik polystyrén EPS	súbor	62,000	2,27		140,74		
629993504	Zatepl.vonk.ostenia šírka do200mm om.su.zm.SK1,5 EPS70 hr.30mm	m	312,600	5,03		1 572,38		
629994006	Rohová lišta AI 100x100 mm s tkaninou k zateplovaníu stien	m	382,900	1,97		754,31		
629994007	Začist'ovacia okenná lišta k zateplovaníu stien	m	312,600	2,79		872,15		
632476205	Samonivelizačná podl. hmota polymércementová stierka , hr. 5 mm	m2	392,100	6,59		2 583,94		
642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	25,000	13,73		343,25		

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
642942721	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	kus	10,000	25,11		251,10		
553300360	Zárubňa oceľová CGH 60x197x8cm L komaxit.	kus	10,000		17,17	171,70		
553300400	Zárubňa oceľová CGH 80x197x8cm L komaxit.	kus	13,000		17,96	233,48		
553300420	Zárubňa oceľová CGH 90x197x8cm L komaxit.	kus	3,000		18,38	55,14		
553300460	Zárubňa oceľová CGH 125x197x8cm komaxitov.	kus	2,000		21,23	42,46		
553300470	Zárubňa oceľová CGH 145x197x8cm komaxitov.	kus	4,000		21,18	84,72		
553300477	Zárubňa oceľová CGH 165x197x8cm komaxitov.	kus	4,000		23,09	92,36		
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			51 375,03	679,86	52 054,89	275,160	0,000
	POTRUBNÉ ROZVODY							
871151VC	Vodovodná prípojka DN 25 s vodomernou šachtou	kpl	1,000	695,51		695,51		
871311VC	Kanalizačná prípojka DN 150	kpl	1,000	1 384,60		1 384,60		
	POTRUBNÉ ROZVODY			2 080,11	0,00	2 080,11	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	646,665	1,21		782,46	16,632	
941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	646,665	0,65		420,33		
941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	735,100	1,02		749,80	1,411	
941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	646,665	0,58		375,07	16,632	
916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,900	3,92		42,73	1,068	
592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	11,118		2,43	27,02		
	OSTATNÉ PRÁCE			2 370,39	27,02	2 397,41	35,740	0,000
	PRESUNY HMÔT							
998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	889,140	4,49		3 992,24		
	PRESUNY HMÔT			3 992,24	0,00	3 992,24	0,000	0,000
	Práce HSV			130 496,26	829,09	131 325,35	889,130	0,000
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711431101	Zhotovenie izolácie tlakovej pásni AIP na sucho vodor.	m2	28,275	0,09		2,54		
711441559	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP vodor.	m2	402,000	1,80		723,60		
711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	402,000	0,18		72,36		
998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	19,503	3,0000		58,5100		
111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,121		1 238,32	149,84		
628111300	Pás asfaltovaný A400H	m2	32,516		0,90	29,26		
628322810	Pás ťažký asfaltový V 60 S 35	m2	462,300		2,10	970,83		
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			857,01	1 149,93	2 006,94	0,000	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1 100,160	1,34		1 474,21		

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	775,320	2,22		1 721,21	0,233	
713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prilepenie	m2	13,020	5,39		70,18	0,008	
713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položené	m2	725,100	0,63		456,81		
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	108,698	1,5000		163,0500		
2831C0111	Doska z polystyrénu EPS 70 - fasádny, 1000x500x120 mm	m3	1,593		43,23	68,87		
2831C0205	Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x50 mm	m3	18,706		52,49	981,88		
2831C0212	Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x120 mm	m3	46,179		52,49	2 423,94		
631411790	Doska čadičová 40kg/m3 hr. 16 cm	m2	382,561		4,39	1 679,44		
631411795	Doska čadičová 40kg/m3 hr. 18 cm	m2	382,561		5,22	1 996,97		
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			3 885,46	7 151,10	11 036,56	0,240	0,000
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	23,000	7,64		175,72		
721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	4,300	13,02		55,99		
721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	2,200	8,34		18,35	0,003	
721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	98,900	8,67		857,46	0,161	
721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	17,900	10,66		190,81	0,060	
721211401	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115	kus	8,000	18,26		146,08		
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			1 444,41	0,00	1 444,41	0,220	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
722174001	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	106,500	4,99		531,44		
722174002	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	53,300	5,71		304,34		
722174003	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	17,750	7,55		134,01		
722174004	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	6,200	10,57		65,53		
722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	106,500	0,80		85,20		
722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	53,300	1,11		59,16		
722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	17,750	0,96		17,04		
722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	6,200	1,06		6,57		
722231001	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1/2	kus	12,000	6,06		72,72		
722231002	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 3/4	kus	8,000	8,00		64,00		
722231003	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	kus	4,000	10,34		41,36		
722231004	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 5/4	kus	1,000	14,67		14,67		
722254261	Požiarna prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/25 pod omietku 696x696x280mm	súbor	2,000	453,06		906,12		
722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	177,550	0,98		174,00	0,032	
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			2 476,16	0,00	2 476,16	0,030	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
723220101	Nástenka G 1/2 EUROGW so závitovým spojom	kus	5,000	9,65		48,25		
723231112	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2	kus	5,000	6,84		34,20		
723241141	Montáž guľového uzáveru G 1 FF s integrovanou tlak. zátkou	kus	1,000	2,67		2,67		
723110202	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	1,600	9,76		15,62	0,002	
723110203	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	3,000	10,05		30,15	0,006	
723110204	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	2,600	12,13		31,54	0,008	
723110205	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	m	1,300	14,71		19,12	0,005	
723110207	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	2,600	20,10		52,26	0,016	
723110209	lyn	m	1,500	35,26		52,89	0,016	
723150343	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32	kus	1,000	16,73		16,73	0,002	
723150346	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 100/65	kus	2,000	37,55		75,10	0,006	
723150368	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	m	0,550	15,02		8,26	0,003	
4223K2801	Uzáver guľový plynu G2 s integrov.tlak.zátkou 3/4 - G2 43010000	kus	1,000	38,45		38,45		
3884A0901	Manometer skúšobný MAV 6 - 06.15.106	kus	1,000		27,42	27,42		
4223K2211	Ventil vzorkovací zemný plyn priamy priem.14x1/2F - 8104R104 P	kus	1,000		5,51	5,51		
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			425,24	32,93	458,17	0,060	0,000
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725111361	Splachovač automatický pro splachovaciú nádržku (ZŤP)	súbor	1,000	124,80		124,80		
725112015	Zách. misa detská štandard s plochým splachovaním odpad zvislý	súbor	15,000	52,09		781,35		
725112181	Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad vodorovný	súbor	3,000	93,67		281,01		
725119213	Montáž záchodových mís závesných	kus	1,000	26,28		26,28		
725211603	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mm	súbor	9,000	50,74		456,66		
725211701	Umývátka keramické stenové 400 mm	súbor	15,000	39,08		586,20		
7252491012	Montáž WC zasteny	súbor	12,000	15,15		181,80		
725249105	Montáž sprchových boxov	súbor	2,000	55,92		111,84		
725339101	Montáž výleviek keram., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	25,70		25,70		
725810406	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou T 70 G 1/2	súbor	19,000	10,11		192,09		
725820300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	4,000	39,44		157,76		
725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	15,000	42,90		643,50		
725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	10,000	63,18		631,80		
725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	2,000	77,67		155,34		
998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	56,749	0,3060		17,3700		
5521H0100	Kút sprchovací	kpl	2,000		254,15	508,30		
5521K660Oc	Zástena WC	kus	12,000		58,12	697,44		
6423E050OC	Klozet závesný KoloNovaPro (ZŤP)	kus	1,000		41,58	41,58		

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
642711010	Výlevka keramická biela 1	kus	1,000		71,46	71,46		
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			4 373,50	1 318,78	5 692,28	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo nad 23 do 35 kW	súbor	2,000	103,36		206,72		
484187510	Kotel kondenzačný nást. 29kW	kus	2,000	1 776,14		3 552,28		
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			3 759,00	0,00	3 759,00	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
732219113	Montáž ohrievačov vody PN 0,6/0,6 MPa 300 I	súbor	1,000	166,20		166,20		
732331615	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 35 l	súbor	2,000	61,56		123,12	0,029	
732421100	Čerpadlá teplovodné obehové špirálne, štandardná kvalita	súbor	5,000	80,67		403,35		
733.102	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakové DN 15 s armatúrou AL-PEX	m	222,800	7,87		1 753,44		
733.103	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakové DN 20 s armatúrou AL-PEX	m	28,800	10,17		292,90		
733.104	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakové DN 25 s armatúrou AL-PEX	m	8,400	13,81		116,00		
484413000	Ohrievač V- 300L 6MPa	kus	1,000		530,40	530,40		
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			2 855,01	530,40	3 385,41	0,030	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
734222612	Ventil regul. závit. s hlavickou termost. ovlád. G 1/2	kus	29,000	14,37		416,73	0,012	
734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	kus	55,000	6,06		333,30	0,018	
734231214	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 3/4	kus	8,000	7,53		60,24	0,004	
734231215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	kus	4,000	10,08		40,32	0,003	
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			850,59	0,00	850,59	0,040	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	29,000	11,48		332,92		
735419310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	18,000	12,72		228,96		
735511089	Rozdelovač ÚK radiátorový 8 so skrinkou	kus	1,000	329,10		329,10		
735153300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	kus	29,000	1,32		38,28	0,001	
735511091	Rozdelovač ÚK radiátorový 10 so skrinkou	kus	3,000	302,46		907,38		
484521041	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L800	kus	1,000		56,65	56,65		
484521061	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1000	kus	2,000		66,76	133,52		
484521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1200	kus	4,000		76,92	307,68		
484521101	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1400	kus	4,000		87,08	348,32		
484521121	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1600	kus	18,000		97,20	1 749,60		
484970110	Kúpeľňový rebrík 600x1830	kus	18,000		85,62	1 541,16		
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			1 836,64	4 136,93	5 973,57	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762311104	Montáž kotevných želez zložitých	kus	40,000	7,22		288,80		

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	556,710	0,62		345,16		
762311103	Montáž kotevných želiez	kus	68,000	3,62		246,16	0,014	
762313112	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	kus	46,000	1,16		53,36		
762332110	Montáž krovv viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	1 293,600	2,90		3 751,44	0,336	
762332120	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	668,000	3,70		2 471,60	0,174	
762332130	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	136,300	4,64		632,43	0,035	
762332140	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	253,400	5,71		1 446,91	0,066	
762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	556,710	1,11		617,95		
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv	m3	42,152	19,54		823,65	0,974	
998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	193,214	4,3000		830,8200		
354341360	Svorník klinový s príložkami 300mm	kus	46,000		2,26	103,96		
5487226101	Spojovacie kotvenia	kus	40,000		2,94	117,60		
553362860	Tyč závitová M10, L 500mm	kus	68,000		2,36	160,48		
605151501	Hranol SM 1 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	34,706		198,00	6 871,79		
605171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	m3	7,446		187,20	1 393,89		
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			11 508,28	8 647,72	20 156,00	1,600	0,000
	DREVOSTAVBY							
763123113	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKB 1x12,5 bez tepel. izol.	m2	2,063	11,39		23,50		
763761201	Drevostavby, montáž otvorových výplní: dvierok, poklopov, vetr. okien	kus	1,000	12,21		12,21		
998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	63,546	6,8000		432,1100		
763132220	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	368,600	16,82		6 199,85	6,111	
6114E0723	Výlez strešný pre nevykurovaný priestor do podkrovia (54x83)	kus	1,000		119,92	119,92		
	DREVOSTAVBY			6 667,67	119,92	6 787,59	6,110	0,000
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764322220	Klomp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330	m	102,600	3,24		332,42	0,184	
764339210	Klomp. PZ pl. lem. komínov na vlnit. krytine v ploche	m2	0,980	22,68		22,23	0,007	
764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	102,600	6,28		644,33	0,315	
764359212	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	8,000	10,82		86,56	0,013	
764410260	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 400	m	80,100	9,21		737,72	0,181	
764454203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	58,240	6,95		404,77	0,165	
998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	22,282	1,7000		37,8800		
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			2 265,91	0,00	2 265,91	0,870	0,000
	KRYTINY TVRDÉ							
765331411	Zastrešenie kryt. betónová úžľabie izolačným pásom z PVC	m	12,960	27,86		361,07		
765331511	Zastrešenie kryt. betónová strešné okná univerzálne 63x76,5	kus	1,000	94,70		94,70		

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
765901157	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia UNI	m2	556,710	1,91		1 063,32		
765901255	Zakr šikm striech parotesnou zábr ALU	m2	368,600	1,32		486,55		
765331221	Zastrešenie kryt. betónová striech valbových na sucho s povrch. úpr	m2	556,710	15,23		8 478,69	23,538	
765331231	Zastrešenie kryt. betónová hrebenáč na sucho	m	23,500	20,76		487,86	1,145	
765331251	Zastrešenie kryt. betónová nárožie na sucho	m	54,050	21,65		1 170,18	2,320	
998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	121,427	6,3000		764,9900		
	KRYTINY TVRDÉ			12 907,36	0,00	12 907,36	27,000	0,000
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	kus	6,000	17,79		106,74		
766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	3,000	14,04		42,12		
766661142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	kus	4,000	23,68		94,72		
766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	22,000	13,54		297,88		
998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	41,361	1,0000		41,3600		
611617130	Dvere vnútorné 60x197	kus	10,000		72,91	729,10		
611617210	Dvere vnútorné 80x197	kus	13,000		72,91	947,83		
611617250	Dvere vnútorné 90x197	kus	3,000		73,23	219,69		
611617320	Dvere vnútorné 125x197	kus	2,000		164,00	328,00		
611617360	Dvere vnútorné 145x197	kus	4,000		171,25	685,00		
611617400	Dvere vnútorné plné 165x197	kus	4,000		171,25	685,00		
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			582,82	3 594,62	4 177,44	0,000	0,000
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767213101	Montáž schodov priemyselných, únikové schodisko	ks	30,000	5,96		178,80		
767213111	Montáž schodov oceľových podesta	ks	2,000	23,19		46,38		
767633210	Montáž okien pre beztm. zaskl. so zasklením výš. 1800 mm	m	458,000	6,99		3 201,42		
767641510	Montáž dverí plastových	m	40,000	7,29		291,60		
767211112	Montáž schodov rovných na oceľ. konštr. zvaraním	kg	482,458	1,01		487,28	0,029	
767221110	Montáž zábradlia schodišť z rúrok do muríva, do 15 kg	m	5,240	2,95		15,46		
767222210	Montáž zábradlia schodišť zvaraním na oceľ. konštruk. do 20 kg	m	10,400	13,19		137,18	0,001	
998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	284,950	1,2000		341,9400		
132238500	Tyč oceľová plochá S185 (10000) 30x5 mm	t	0,019		509,13	9,67		
133843250	Tyč oceľová U S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 100	t	0,221		562,55	124,32		
141109310	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 25 mm hr.steny 2,6 mm	m	53,652		2,33	125,01		
145809130	Profily oceľ. štvorcové 1xťahané 100x100x4	t	0,252		619,90	156,21		
553001121	Madlo kovové	m	5,240		21,69	113,66		
593737400	Schodnica priemyselná 285x15x180	kus	30,000		22,11	663,30		

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
593738050	Zváraný podlahový rošt-podesta 120x120	kus	1,000		46,61	46,61		
593738070	Zváraný podlahový rošt-podesta 160x120	kus	1,000		50,66	50,66		
611436720	Dvere vchodové plast. 95x270	kus	2,000		605,00	1 210,00		
611436750	Dvere vchodové plast. 140x270	kus	1,000		932,00	932,00		
611436760	Dvere vchodové plast. 160x270	kus	2,000		978,00	1 956,00		
6114B1634	Okno plast.1-kridlové OS -výš.100, šír.60 cm	kus	1,000		96,20	96,20		
6114B1690	Okno plast.1-kridlové OS -výš.100, šír.80 cm	kus	3,000		111,40	334,20		
6114B1692	Okno plast.1-kridlové OS -výš.120, šír.80 cm	kus	6,000		124,40	746,40		
6114B1805	Okno plast.1-kridlové OS -výš.130, šír.120 cm	kus	3,000		165,00	495,00		
6114B19921	Okno plast.2-kridlové OS-výš.180, šír.160 cm (výdajne)	kus	2,000		468,00	936,00		
6114B2292	Okno plast.2-kridlové O+OS -výš.120, šír.160 cm	kus	9,000		235,00	2 115,00		
6114B2298	Okno plast.2-kridlové O+OS -výš.180, šír.160 cm	kus	2,000		305,00	610,00		
6114B4599	Okno plast.4-kridlové OS+O/OS+O -výš.200, šír.160 cm	kus	32,000		395,00	12 640,00		
6114B4710	Okno plast.4-kridlové OS+O/OS+O -výš.330, šír.200 cm	kus	1,000		775,00	775,00		
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			4 700,06	24 135,24	28 835,30	0,030	0,000
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771474113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	125,750	2,10		264,08		
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	328,900	10,52		3 460,03	1,743	
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	74,531	4,5080		335,9900		
597637300	Dlaž. neglaz. 300x300x9 I	m2	358,549		10,41	3 732,50		
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			4 060,10	3 732,50	7 792,60	1,740	0,000
	PODLAHY POVLAKOVÉ							
776491111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	m	202,100	2,52		509,29		
776572110	Voľné polozenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	392,100	1,54		603,83	0,008	
998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	70,062	0,4000		28,0200		
283410050	Lemovka PVC podlahová	kg	42,441		2,61	110,77		
697411080OC	Koberec	m2	392,100		14,75	5 783,48		
	PODLAHY POVLAKOVÉ			1 141,14	5 894,25	7 035,39	0,010	0,000
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
781494111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	m	67,650	4,41		298,34		
781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	m2	151,160	13,24		2 001,36	0,505	
781781100	Montáž obkladov. vonk. z umelého kameňa	m2	164,245	18,92		3 107,52	6,251	
998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	90,645	2,5000		226,6100		
583839410OC	Obklad z umelého kameňa	m2	172,457		15,87	2 736,89		
5974A2263	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm I.	m2	158,718		5,81	922,15		
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			5 633,83	3 659,04	9 292,87	6,760	0,000

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	NÁTERY							
783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	1 061,286	2,17		2 302,99	0,340	
783894612	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou bielym pre sadr. 2x	m2	368,600	1,81		667,17	0,122	
	NÁTERY			2 970,16	0,00	2 970,16	0,460	0,000
	MALBY							
784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	1 442,288	0,49		706,72	0,404	
784452571	Maľba zo zmesi tekut.1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 442,288	1,40		2 019,20		
80221VC	Plynovodná prípojka	kpl	1,000	1 985,76		1 985,76		
M21	M21 - 155 Elektromontáže+bleskozvod -samostatný výkaz	súb	1,000	7 621,80		7 621,80		
M33003101	Dodávka a montáž šikmej schodišťovej plošiny	kpl	1,000	11 980,00		11 980,00		
	MALBY			24 313,48	0,00	24 313,48	0,400	0,000
	Práce PSV			99 513,83	64 103,36	163 617,19	45,600	0,000
Materská škola s jedálňou			Celkom	230 010,09	64 932,45	294 942,54	934,740	0,000

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Materská škola s jedálňou - Spevnené plochy a terénne úpravy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.06.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	6 915,39	110,40	7 025,79	0,0000	0,0000
SPEVNEÉ PLOCHY	15 236,10	6 882,98	22 119,08	654,3500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 268,10	544,74	2 812,84	71,0700	0,0000
PRESUNY HMÔT	1 138,91	0,00	1 138,91	0,0000	0,0000
Práce HSV	25 558,50	7 538,12	33 096,62	725,4200	0,0000
Celkom	25 558,50	7 538,12	33 096,62	725,4200	0,0000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola s jedálňou						Miesto:	
Objekt Materská škola s jedálňou - Spevnené plochy a terénne úpravy							
						Ks:	
Zákazka:		Spracoval:			Dňa		12.6.2019
Odberateľ: Obec Suchá Hora				IČO: 00314 871			
				DIČ:			
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.				IČO: 50636189			
				DIČ: 2120404451			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	25 558,50	7 538,12	33 096,62	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			33 096,62	10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	33 096,62	
				22	DPH 20% z	33 096,62	6 619,32
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu		39 715,94
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou - Spevnené plochy a terénne úpravy

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Dátum: 12.06.2019

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Materská škola s jedálňou - Spevnené plochy a terénne úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	474,000	2,12		1 004,88		
122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	474,000	0,62		293,88		
132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	22,780	15,96		363,57		
132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	22,780	9,48		215,95		
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	118,000	1,66		195,88		
162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	378,780	2,88		1 090,89		
167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	118,000	5,83		687,94		
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	356,000	0,69		245,64		
181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	590,000	1,08		637,20		
180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	m2	590,000	0,54		318,60		
181006112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	m2	590,000	0,35		206,50		
121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	189,600	0,71		134,62		
5812A0104	Zemina čierna (ornica)	m3	59,000	25,76		1 519,84		
005724300	Zmes trávna parková okrasná tieňová	kg	20,000		5,52	110,40		
	ZEMNÉ PRÁCE			6 915,39	110,40	7 025,79	0,000	0,000
	SPEVNENÉ PLOCHY							
596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B nad 300 m2	m2	990,000	6,61		6 543,90		
564651111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 150 mm	m2	990,000	3,33		3 296,70	288,684	
564741111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 120 mm	m2	990,000	2,64		2 613,60	232,462	
564811113	Podklad zo štrkodre hr. 70 mm	m2	990,000	1,66		1 643,40	133,205	
598151101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubijadlom vibračným	m2	990,000	1,15		1 138,50		
592451610	Dlažba zámková 6 UNI základ. šedá	m2	1 019,700		6,75	6 882,98		
	SPEVNENÉ PLOCHY			15 236,10	6 882,98	22 119,08	654,350	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	253,110	3,92		992,19	20,932	
918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	22,780	56,01		1 275,91	50,141	
592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	258,170		2,11	544,74		
	OSTATNÉ PRÁCE			2 268,10	544,74	2 812,84	71,070	0,000
	PRESUNY HMÔT							
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	725,423	1,57		1 138,91		

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Materská škola s jedálňou - Spevnené plochy a terénne úpravy

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
	PRESUNY HMÔT			1 138,91	0,00	1 138,91	0,000	0,000
	Práce HSV			25 558,50	7 538,12	33 096,62	725,420	0,000
Materská škola s jedálňou - Spevnené plochy a terénne úpravy			Celkom	25 558,50	7 538,12	33 096,62	725,420	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola s jedálňou				Miesto:	
Objekt Elektroinštalácia a bleskozvod 7 621,80					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 12.6.2019	
Odberateľ: Obec Suchá Hora				IČO: 00314 871	
				DIČ:	
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.				IČO: 50636189	
				DIČ: 2120404451	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	3 028,67	4 593,13	7 621,80	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9 0,00
5	Spolu			7 621,80	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 7 621,80
				22	DPH 20% z 7 621,80 1 524,36
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu 9 146,16
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberteľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Elektroinštalácia a bleskozvod 7 621,80

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.06.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3 028,67	4 593,13	7 621,80	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 028,67	4 593,13	7 621,80	0,0000	0,0000
Celkom	3 028,67	4 593,13	7 621,80	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Elektroinštalácia a bleskozvod 7 621,80

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Dátum: 12.06.2019

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Elektroinštalácia a bleskozvod 7 621,80

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
30986	921210010022	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 29mm	m	24,000	0,82		19,68	
30987	MAT3456531303	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084203 : UPRM-Turbo @ 29	m	24,000		0,38	9,12	
30988	921210010313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	kus	12,000	2,18		26,16	
30989	MAT3456041132	Škatuľa KO odbočná 020926 : AKU 150 (150x150x70)	kus	12,000		1,24	14,88	
30990	921210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	125,000	0,63		78,75	
30991	MAT3456211500	Škatuľa IP65 odbočná 016403 : PKG 100 MP (105x105x64) 6xD25	kus	125,000		0,59	73,75	
30992	921210010352	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 6mm2 (6455-26)	kus	22,000	2,15		47,30	
30993	MAT3456211551	Škatuľa IP65 odbočná 012046 : PKG 200 OP (200x150x85)	kus	6,000		3,84	23,04	
30994	921210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	61,000	0,53		32,33	
30995	921210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	3,000	0,54		1,62	
30996	921210110001	Spínač nástenný, IP20-44, rad.1	kus	25,000	2,48		62,00	
30997	MAT345350A202	Spínač rad.1 : IP44, nástenný,	kus	25,000		3,60	90,00	
30998	MAT345374A221	Prepínač rad.5,6 : IP44, nástenný	kus	28,000		4,26	119,28	
30999	MAT345380A701	Spínač : 5,6 nástenný	kus	18,000		3,87	69,66	
31000	921210110004	Spínač nástenný, IP44, rad.6	kus	10,000	3,08		30,80	
31001	921210110501	Vypínač tlačítkový	kus	10,000	2,95		29,50	
31002	921210111022	Zásuvka nástenná IP44, x-násobná 16A - 250V, priebežná	kus	99,000	3,93		389,07	
31003	MAT345383A221	Vypínač tlačítkový IP44, nástenný,	kus	10,000		4,26	42,60	
31004	MAT345401L632	Zásuvka 2-nás. IP44	kus	99,000		2,56	253,44	
31005	921210111114	Zásuvka priemys. nástenná IP67, 32A/500V, 3P+Z (+N)	kus	2,000	3,51		7,02	
31006	MAT358006D700	Zásuvka 400V/32A vstavaná 3P+N+PE : IEN 3253, IP54,	kus	2,000		5,18	10,36	
31007	921210190003	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	3,000	6,55		19,65	
31008	MAT354311610	RS 1, výkres 606-03-15	kus	1,000		147,20	147,20	
31009	MAT354320000	RS 2, výkres 606-03-25	kus	1,000		165,60	165,60	
31010	MAT354321000	RK , výkres 606-03-17	kus	1,000		185,88	185,88	
31011	921210201080	Svietidlo žiarivkové 2x36W	kus	75,000	5,59		419,25	
31012	MAT3483B03302	Svietidlo žiarivkové 2x36W,	kus	75,000		20,79	1 559,25	
31013	921210203401	Svietidlo žiarivkové stenové, stropné do 60W	kus	47,000	3,88		182,36	
31014	MAT3483E0326	Svietidlo nástenné, stropné	kus	47,000		6,32	297,04	

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Elektroinštalácia a bleskozvod 7 621,80

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
31015	921210203402	Svietidlo nástenné núdzové	kus	13,000	4,70		61,10	
31016	MAT3483E0330	Svietidlo núdzové s akumulátorom, 30 min.	kus	13,000		21,16	275,08	
31017	921210220002	Vedenie uzemňovacie FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	113,000	1,68		189,84	
31018	MAT3549000A00	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	kg	77,688		1,41	109,54	
31019	MAT3549021A00	- podpera vedenia PV 11,	kus	48,000		1,66	79,68	
31020	MAT3549040A01	Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	kus	15,000		1,42	21,30	
31021	MAT3549040A10	Svorka SK, križová	kus	5,000		0,81	4,05	
31022	MAT3549040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	kus	24,000		0,52	12,48	
31023	MAT3549040A37	Svorka SZ, skúšobná, plechová	kus	5,000		1,63	8,15	
31024	MAT3549040A43	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásovinu 30x4	kus	5,000		0,87	4,35	
31025	MAT3549040A82	Svorka SUP 1, na potrubie, univerzálna D80-120mm	kus	12,000		3,61	43,32	
31026	921210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	32,000	0,72		23,04	
31027	MAT3549000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	22,000		1,41	31,02	
31028	921210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	15,000	1,16		17,40	
31029	MAT3549000A00	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	kg	6,000		1,41	8,46	
31030	921210220212	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m do steny	kus	6,000	8,94		53,64	
31031	921210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	5,000	2,37		11,85	
31032	921210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	25,000	3,31		82,75	
31033	MAT3549021A21	Uzemňovacia tyč D20 L200	kus	15,000		9,02	135,30	
31034	MAT3549040A90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	54,000		0,52	28,08	
31035	MAT3549040A91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	54,000		0,84	45,36	
31036	MAT3549090O01	Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000		19,66	19,66	
31037	921210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	1,000	10,24		10,24	
31038	921210220401	Štítok na označenie zvodu	kus	5,000	1,67		8,35	
31039	921210220451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené	m	112,000	0,54		60,48	
31040	MAT341010M025	Vodič Cu : CY 6,10,16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	112,000		0,65	72,80	
31041	921210810005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	500,000	0,43		215,00	
31042	MAT341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-C 3x1,5	m	250,000		0,37	92,50	
31043	MAT341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-C 4x1,5	m	100,000		0,45	45,00	
31044	MAT341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-C 5x1,5	m	150,000		0,50	75,00	
31045	921210810006	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	450,000	0,43		193,50	
31046	921210810015	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	471,000	1,04		489,84	
31047	MAT341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	366,000		1,03	376,80	
31048	921210810016	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x2,5	m	305,000	0,43		131,15	
31049	MAT341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	18,000		2,45	44,10	
31050	948480101001	Kontrola rozvod. zariad. Revizna správa	kus	1,000	135,00		135,00	
		ZEMNÉ PRÁCE			3 028,67	4 593,13	7 621,80	0,000
		Práce HSV			3 028,67	4 593,13	7 621,80	0,000
Elektroinštalácia a bleskozvod 7 621,80				Celkom	3 028,67	4 593,13	7 621,80	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola s jedálňou				Miesto:	
Objekt Kanalizačná prípojka 1 384,60					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 12.6.2019	
Odberateľ: Obec Suchá Hora				IČO: 00314 871	
				DIČ:	
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.				IČO: 50636189	
				DIČ: 2120404451	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	1 219,17	165,43	1 384,60	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			1 384,60	10	Spolu	0,00

C	VRN	ZRN spolu	D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>1 384,60</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 1 384,60</td> <td>276,92</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td>1 661,52</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 384,60	22	DPH 20% z 1 384,60	276,92	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	1 661,52	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 384,60																		
22	DPH 20% z 1 384,60	276,92																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	1 661,52																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Kanalizačná prípojka 1 384,60

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.06.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	436,36	0,00	436,36	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	611,54	0,00	611,54	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	152,10	0,00	152,10	8,4100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	19,17	165,43	184,60	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 219,17	165,43	1 384,60	8,4100	0,0000
Celkom	1 219,17	165,43	1 384,60	8,4100	0,0000

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Kanalizačná prípojka 1 384,60

Odberateľ: Obec Suchá Hora
 Projektant:
 Dodávateľ: PoStav, s.r.o.
 Stavba Materská škola s jedálňou
 Objekt Kanalizačná prípojka 1 384,60

Spracoval:
 Ks:
 Dátum: 12.06.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
31051	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,600	18,15		65,34	
31052	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	3,600	1,20		4,32	
31053	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	15,975	18,21		290,90	
31054	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	15,975	2,37		37,86	
31055	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	11,055	1,27		14,04	
31056	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,522	2,51		23,90	
		ZEMNÉ PRÁCE			436,36	0,00	436,36	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
31057	386942112	Montáž odlučovačov tuku veľkosť T 3 alebo T 4	kus	1,000	39,79		39,79	0,001
31058	4226D0501	Odlučovač tukov T3	kus	1,000	571,75		571,75	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			611,54	0,00	611,54	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
31059	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	4,935	30,82		152,10	8,406
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			152,10	0,00	152,10	8,410
		POTRUBNÉ ROZVODY						
31060	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	35,500	0,54		19,17	0,000
31061	286158160	Rúrka PVC DN 160	m	35,500		4,66	165,43	
		POTRUBNÉ ROZVODY			19,17	165,43	184,60	0,000
		Práce HSV			1 219,17	165,43	1 384,60	8,410
Kanalizačná prípojka 1 384,60				Celkom	1 219,17	165,43	1 384,60	8,410

12.06.2019
 12.06.2019
 12.06.2019

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola s jedálňou		Miesto:		
Objekt Vodovodná prípojka 695,51				
		Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12.6.2019	
Odberateľ: Obec Suchá Hora		IČO: 00314 871		
		DIČ:		
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.		IČO: 50636189		
		DIČ: 2120404451		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	
1	HSV	456,77	238,74	
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu		695,51	
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady		0,00	
7	Kompletačná činnosť		0,00	
8	HZS		0,00	
9				
10	Spolu		0,00	
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00	
19				
20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	695,51
		22	DPH 20% z 695,51	139,10
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu	834,61
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Vodovodná prípojka 695,51

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.06.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	315,15	0,00	315,15	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	109,17	0,00	109,17	7,3600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	32,45	238,74	271,19	0,0000	0,0000
Práce HSV	456,77	238,74	695,51	7,3600	0,0000
Celkom	456,77	238,74	695,51	7,3600	0,0000

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Vodovodná prípojka 695,51

Odberteľ: Obec Suchá Hora

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Dátum: 12.06.2019

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Vodovodná prípojka 695,51

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
31062	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,200	7,45		8,94	
31063	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	1,200	0,67		0,80	
31064	132221241	Hĺbenie rýh š. 40, hl. 120, zem. tr. 3	m	54,000	4,73		255,42	
31065	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	4,320	1,27		5,49	
31066	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,600	2,06		44,50	
		ZEMNÉ PRÁCE			315,15	0,00	315,15	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
31067	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	4,320	25,27		109,17	7,359
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			109,17	0,00	109,17	7,360
		POTRUBNÉ ROZVODY						
31068	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 25	m	2,000	0,13		0,26	
31069	2861D0102	Potrubie vodovodné HDPE - 25x2,1 - 2010032	m	2,000		0,95	1,90	
31070	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	54,000	0,11		5,94	
31071	2861D0203	Potrubie vodovodné HDPE - 40x3,7 - 2160040	m	55,080		2,14	117,87	
31072	893011115	Osadenie vodomernej šachty z PP samonosnej plochy do 1,1 m2 svetlej hĺbky do 1,5 m	kus	1,000	26,25		26,25	
31073	2865C1391	Šachta vodomerná plastová	kus	1,000		118,97	118,97	
		POTRUBNÉ ROZVODY			32,45	238,74	271,19	0,000
		Práce HSV			456,77	238,74	695,51	7,360
Vodovodná prípojka 695,51				Celkom	456,77	238,74	695,51	7,360

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola s jedálňou		Miesto:
Objekt Prípojka plynu 1 985,76		
Zákazka:		Ks:
Spracoval:		Dňa 12.6.2019

Odberateľ: Obec Suchá Hora	IČO: 00314 871
	DIČ:
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.	IČO: 50636189
	DIČ: 2120404451
Projektant:	IČO:
	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	1 058,85	926,91	1 985,76	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			1 985,76	10	Spolu	0,00

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20 1 985,76
		22	DPH 20% z 1 985,76 397,15
		23	DPH 0% z 0,00 0,00
		24	Spolu 2 382,91
		F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Prípojka plynu 1 985,76

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.06.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 058,85	926,91	1 985,76	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 058,85	926,91	1 985,76	0,0000	0,0000
Celkom	1 058,85	926,91	1 985,76	0,0000	0,0000

POSTAV
ASO 762511 VET
POSTAV
POSTAV

Rozpočet Materská škola s jedálňou / Prípojka plynu 1 985,76

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Materská škola s jedálňou

Objekt Prípojka plynu 1 985,76

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.06.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
31074	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	22,400	18,21		407,90	
31075	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	22,400	2,37		53,09	
31076	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	6,400	1,27		8,13	
31077	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,000	2,51		40,16	
31078	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	6,400	8,72		55,81	
31079	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	10,688	15,51		165,77	
31080	802101050	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D50	m	80,000	0,54		43,20	
31081	286139840	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 50x4,6xNAV plyn	m	84,000		2,61	219,24	
31082	802110050	Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11, rúry vonk. priem. D50mm	kus	4,000	4,32		17,28	
31083	2863A0105	Objímka presuvná UB - 612 664 d 50	kus	4,000		5,69	22,76	
31084	802310089	Montáž chráničiek DN 80	m	0,500	5,91		2,96	
31085	803211020	Montáž čuchačky na PE chráničku	kus	2,000	6,93		13,86	
31086	286139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	m	2,000		1,19	2,38	
31087	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	84,000	0,93		78,12	
31088	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	80,000	0,44		35,20	
31089	283230142	Výstražná PVC-P fólia hr.0,40mm,š.30cm s potlačou žltá-plyn potrubie	m	84,000		0,17	14,28	
31090	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	80,000	1,66		132,80	
31091	803610032	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 5/4	kus	1,000	4,57		4,57	
31092	2863107364	Pomôcka montážna pre plynomer G3/4/G1 s guľovým kohútom	kus	1,000		46,96	46,96	
31093	388222700	Plynomer podružný	kus	1,000		70,46	70,46	
31094	4224A1412	Skriňa pre 2 plynomery s	kus	1,000		213,75	213,75	
31095	4224F1002	Zostava regulačná domová	súprava	1,000		337,08	337,08	
		ZEMNÉ PRÁCE			1 058,85	926,91	1 985,76	0,000
		Práce HSV			1 058,85	926,91	1 985,76	0,000
		Prípojka plynu 1 985,76		Celkom	1 058,85	926,91	1 985,76	0,000